吉林省教育学院南校区绿化工程
项目_____工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造 价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌木						
1	050102002001	栽植灌木	1.种类:绣球花（粉） 2.冠丛高:0.8-1.0m 3.冠幅:1-1.5m 4.起挖方式:带土球起挖 5.养护期:1年 6.要求：自然茂盛状态 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	株	10			
		地被花卉						
2	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:紫花玉簪 2.株高或蓬径:株高0.4m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度25株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	435.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:金娃娃萱草 2.株高或蓬径:株高0.4m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度36株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	25.59			
4	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:大花海棠（绿叶粉） 2.株高或蓬径:株高0.3m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度64株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	51.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:一串红 2.株高或蓬径:株高0.4m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度64株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	52.37			
6	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:孔雀草（橘黄） 2.株高或蓬径:株高0.3m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度64株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	59.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:地被菊（粉红） 2.株高或蓬径:株高0.3m，单株冠幅0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度64株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	75.54			
8	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:马鞭草 2.株高或蓬径:株高0.5m，单株冠幅0.3-0.4㎡ 3.单位面积株数:密度25株/㎡ 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态、栽植后不漏土 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	58.15			
		地被花卉（盆栽）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102008010	大花海棠(绿叶粉)(盆栽)	1.花卉种类:大花海棠(绿叶粉)(盆栽) 2.株高或蓬径:高度0.3m，单株0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度36盆/㎡，1株/盆 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	5.65			
10	050102008011	一串红(盆栽)	1.花卉种类:一串红(盆栽) 2.株高或蓬径:高度0.4m，单株0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度49盆/㎡，1株/盆 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	6.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102008012	非洲凤仙(粉红)(盆栽)	1.花卉种类:非洲凤仙(粉红)(盆栽) 2.株高或蓬径:高度0.3m，单株0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度36盆/㎡，1株/盆 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	1			
12	050102008013	非洲凤仙(红)(盆栽)	1.花卉种类:非洲凤仙(红)(盆栽) 2.株高或蓬径:高度0.3m，单株0.2-0.25㎡ 3.单位面积株数:密度36盆/㎡，1株/盆 4.养护期:1年 5.要求：自然茂盛状态 6.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m2	2.52			
		藤本						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102006002	栽植攀缘植物	1.植物种类:五叶地锦 2.单位长度株数:密度4株/m 3.养护期:1年 4.要求：两年生苗 5.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	株	200			
		其他项目						
14	050101009001	种植土回（换）填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:50 cm 3.要求：已含整理绿化用地平整 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m3	371.82			
15	050101011001	绿地起坡造型	1.回填土质要求:种植土 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m3	11.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:自行考虑 3.要求：整理绿地面积*5cm+成堆垃圾量 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需一切工序	m3	38.19			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价（元）	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050102002001	栽植灌木	株	10							
2	050102008001	栽植花卉	m2	435.35							
3	050102008002	栽植花卉	m2	25.59							
4	050102008003	栽植花卉	m2	51.68							
5	050102008004	栽植花卉	m2	52.37							
6	050102008005	栽植花卉	m2	59.88							
7	050102008006	栽植花卉	m2	75.54							
8	050102008007	栽植花卉	m2	58.15							
9	050102008010	大花海棠(绿叶粉)(盆栽)	m2	5.65							
10	050102008011	一串红(盆栽)	m2	6.81							
11	050102008012	非洲凤仙(粉红)(盆栽)	m2	1							
12	050102008013	非洲凤仙(红)(盆栽)	m2	2.52							
13	050102006002	栽植攀缘植物	株	200							
14	050101009001	种植土回（换）填	m3	371.82							
15	050101011001	绿地起坡造型	m3	11.73							
16	040103002001	余方弃置	m3	38.19							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
2	050405002001	夜间施工增加费						
3	050405003001	非夜间施工增加费						
4	050405004001	二次搬运费						
5	050405005001	冬季施工增加费						
6	050405005002	雨季施工增加费						
7	050405006001	反季节栽植影响措施费						
8	050405007001	施工临时保护费						
9	050405008001	已完工程保护费						
10	05B001	越冬维护费						
11	05B002	其他措施费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程　　　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四.企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程　　　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：园林绿化工程　　标段：吉林省教育学院南校区绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
　　2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。